

铜仁市人类辅助生殖中心第一期 工程  
目标建设场地改造项目

---

## 招标工程量清单

招 标 人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造价咨询人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

年 月 日

铜仁市人类辅助生殖中心  
第一期目标建设场地  
改造项目 工程

招标工程量清单

招 标 人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造价咨询人： \_\_\_\_\_  
(单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

编 制 人： \_\_\_\_\_  
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： \_\_\_\_\_  
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：        年    月    日

复 核 时 间：        年    月    日

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：铜仁市人类辅助生殖中心第一期  
目标建设场地改造项目

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	011601001001	砖砌体拆除	实心砖墙体拆除	m3	11.83			
2	011605002002	立面块料拆除	项目特性：墙面木质墙板拆除	m2	53.76			
3	011604003002	天棚吊顶拆除	项目特性：顶面吊顶及扣板拆除	m2	73.2			
4	011610001001	木门窗拆除	拆除木门	樘	5			
5	011605002003	立面块料拆除	项目特性：原墙面墙砖拆除	m2	17			
6	011606002001	墙柱面龙骨及饰面拆除	文化墙拆除	m2	20			
7	011605001003	平面块料拆除	项目特性：原地台300mm垫层拆除	m3	2.1			
8	011612002002	卫生洁具拆除	项目特性：卫生间原蹲便器拆除	套	1			
9	011604003003	天棚吊顶拆除	项目特性：原护士台造型顶面拆除	m2	7			
10	011614002001	柜体拆除	项目特性：原护士台原装保护拆除	个	2			
11	01B028	开门洞900*2050	详见图纸	个	6			
12	01B029	开窗洞	详见图纸	个	4			
13	011613001002	开关拆除	项目特性：所有开关拆除	套	6			
14	011613001003	明插座拆除	项目特性：所有插座拆除	套	8			
15	011613001001	灯具拆除	项目特性：：所有原灯具拆除	套	9			
16	01B006	拆除垃圾外运	运距20公里	m3	45			
17	01B030	地面地胶修补	拆除及零星修补详见施工图	m2	7.2			
18	011105004002	塑料板踢脚线	全室地胶地脚线100 mm	m2	5.66			
19	01B031	地面修补垫层	水泥砂浆垫层修补材料及人工，详见施工图	项	1			
20	01B032	地面自流平修补	地平漆专用自流平，材料及人工，详见施工图	项	1			
21	011609002001	隔墙	轻钢龙骨双层1.8厚阻燃	m2	115.78			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：铜仁市人类辅助生殖中心第一期  
目标建设场地改造项目

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			板隔墙					
22	011609002004	隔墙	隔墙钢架骨架50*100	m2	79.8			
23	060104012001	基层	15mm阻燃板基层	m2	100.8			
24	011609002003	隔墙	12mm钢化玻璃隔墙	m2	29.4			
25	011609002002	隔墙	洁净板隔墙	m2	11.43			
26	011207001004	墙面装饰板	集成墙板饰面	m2	276.64			
27	011502002002	装饰线	集成墙板收边线	m	118			
28	011207001003	墙面装饰板	冰火板饰面	m2	52.32			
29	011502006002	装饰线	冰火板板配套金属边线	m	38.6			
30	011207001005	墙面装饰板	墙面50洁净板	m2	131.6			
31	011502006003	装饰线	洁净板金属边线	m	94.4			
32	01B033	顶面新增床帘加固	详见施工图	m	22			
33	011304002001	送风口、回风口	空调送风口600*600	个	8			
34	030702001001	碳钢通风管道	1. 材质:镀锌钢板 2. 形状:矩形 3. 规格:长边1000以下 4. 板材厚度:0.75mm 5. 管件、法兰等附件及支架设计要求:满足设计要求 6. 接口形式:法兰连接(咬口)	m2	10			
35	011302001001	吊顶天棚	项目特性: 1. 吊顶形式:平面防水吊顶 2. 龙骨类型:轻钢龙骨 3. 面层材料:铝扣板 600*600	m2	20.8			
36	011302001004	吊顶天棚	项目特性: 材料:铝扣板收边线	m	34.6			
37	011302001005	吊顶天棚	手术室、精液处置、实验室顶面50洁净板吊顶	m	60.4			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：铜仁市人类辅助生殖中心第一期  
目标建设场地改造项目

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
38	011302001006	吊顶天棚	项目特性： 1. 吊顶形式：艺术装饰，软膜天花	m <sup>2</sup>	13.3			
39	010802004001	手术室气密门	详见施工图	樘	3			
40	01B034	气密门专用电机及轨道系统	详见施工图	套	3			
41	031102008001	馈线密封窗		个	5			
42	010801002002	木质门带套	项目特性：室内实木复合门平开门	樘	14			
43	010801002003	木质门带套	项目特性：室内实木复合门双开门	樘	4			
44	010805005001	玻璃隔断双开门	详见施工图	m <sup>2</sup>	7.2			
45	01B007	门牌	房间门门牌	个	23			
46	010801006001	门锁安装	1. 锁品种：把式门锁 2. 锁规格：适配门厚度：35-50mm	个(套)	18			
47	01B008	墙面PVC雕刻画	墙面PVC雕刻画	m <sup>2</sup>	23			
48	011501020001	服务台	多层实木柜体护士台	m	2.6			
49	011501020002	服务台	石英石台面护士台	m <sup>2</sup>	2.08			
50	01B035	原护士台移装	原保护拆除的护士台移装，详见施工图	项	1			
51	01B036	冰火板封门洞	双层冰火板封门洞，详见施工图	个	3			
52	030411001001	配管	1、穿电线管 2、材质：JBG-20	m	706.53			
53	030411004001	配线	1. 型号：WDZ-BYJ 2. 规格：2.5mm <sup>2</sup> 3. 材质：铜质	m	910.05			
54	030411004002	配线	1. 型号：WDZ-BYJ4mm <sup>2</sup> 2. 材质：铜质	m	1109.53			
55	031001006001	塑料管	1. 名称：给水管 2. 材质：PPR-25，厚4.2mm	m	41.8			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：铜仁市人类辅助生殖中心第一期  
目标建设场地改造项目

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
56	031001006003	塑料管	1. 名称：给水管 2. 材质：PPR-32，厚4.2mm	m	37			
57	031001006005	塑料管	1. 名称：排水管 2. 规格：DN50mm 3. 材质：塑料PPR排水管	m	21			
58	030412001001	普通灯具	1. 名称：平板灯600*600-开孔 2. 型号：12W	套	10			
59	030412001006	普通灯具	1. 名称：平板灯 2. 型号：600*600平板灯 3. 规格：12W	套	4			
60	030412001007	普通灯具	1. 名称：手术室、精液处置、实验室洁净灯 2. 型号：600*600平板灯 3. 规格：12W	套	6			
61	030412001003	普通灯具	1. 名称：平板灯300*300-开孔 2. 型号：8W	套	3			
62	030412001004	普通灯具	1. 名称：平板灯 2. 型号：300*300平板灯 3. 规格：8W	套	3			
63	030412001005	普通灯具	吸顶灯	套	4			
64	081003002001	控制系统	呼叫系统	套	4			
65	011404011001	柜子	多层实木档案柜及柜门	m <sup>2</sup>	26.68			
66	011404011002	柜子	多层实木更衣柜及柜门	m <sup>2</sup>	18.8			
67	011404011003	柜子	诊室文件柜，详见施工图	个	3			
68	011404011004	柜子	手术室医药柜，详见施工图	个	2			
69	011404011005	柜子隔断	多层实木宣教室柜子隔断	m <sup>2</sup>	9.9			
70	010801006002	门锁安装	柜子锁	个(套)	20			
71	01B037	会议桌	实木油漆，3m*1.6m会议桌	张	1			
72	01B038	会议椅	配套会议桌	张	23			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。





# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：铜仁市人类辅助生殖中心  
第一期目标建设场地改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见表-12-6
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。







